№№ п/п	Наименование вида работ	Ед. изм.	Количество	Примечание
	Электромонтажные и строительные работы по наружному освещению			
1	Устройство фундамента под ШУО (бетон В15)	шт/м³	0,21	
2	Монтаж торшерных опор освещения из прямоугольного профиля 90х70мм L=3м	шт	25	
3	Окраска опор по грунтовке за 2 раза	шт	25	
4	То же, ШУО	шт	1	
5	Прокладка кабеля в траншеи	м	150	АВБбШв-1кВ-4х50
6	Разработка грунта под траншеи (стр.длина 150м)	м³	40,5	150х0,9х0,3
7	Прокладка труб ПХВ Ø80мм по мет.конструкциям.	м	150	
8	Прокладка кабеля в ПХВ трубе	м	150	АВБбШвУ-1-3х16+1х10
9	Подвеска световодной ленты по мет. конструкциям и на проводах	м	980	SMD5050
10	Прокладка кабеля по металлоконструкциям опор и кронштейнов	м	75	ВВГнг-3х1,5
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	23-5-ЭН.ВР		
						Ведомость объёмов работ	Стадия	Лист	Листов
							Р		
							ГУП "ИПТС"		
		Разраб.	Абдуллоева Х.						