



Объемы работ при устройстве тротуар			
1	Разработка грунта 4 группы экскаватором 1,0 м ³ на отвал при устройстве котлованов под лестничных сходов и пандус	м ³	5,04
2	Ручная доработка грунта 4 группы	м ³	0,25
3	Планировка дна котлованов опор механизированным способом в грунтах 4 группы	м ²	54,6
4	Устройство упор из бетона класса В20, F200, W4,	м ³	0,91
5	Обмазочная гидроизоляция горячим битумом засыпаемых частей бетонных поверхностей в два слоя	м ²	4,6

						23-5 ИС		
						KURP 20 "Детальное проектирование пешеходного моста соединяющего махаллы Сайфулло Абдулло с махаллей Баракат в Хороге, Таджикистан "		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
						Пешеходный мост через реку Гунд		
						Стадия	Лист	Листов
						РД	84	85
ГИП разд.						Холдоров О.		
Проверил						Давлатбеков К		
Исполнил						Амирбеков О.		
						Поперечные профили (левая сторона)		ГУП "ИПТС"